

Opština Tivat
 Broj 19-426/20-50/2
 Datum: 30 -07-2020 godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br.061/20 od 24.06.2020.godine), Opština Tivat, objavljuje/dostavlja

**IZMJENU/DOPUNU ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
 br. 19-426/20-50/1 od 28.07.2020.godine**

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj i datum kao u naslovu, objavljen za nabavku radova na izgradnji i sanaciji fekalnog kolektora, mijenja se u dijelu:

- Tačke V koja se odnosi na “Tehničke karakteristike ili specifikacije” na način što se dodaje nova pozicija 4, pa dosadašnje pozicije 4,5,6,7,8 i 9 postaju pozicije 5,6,7,8,9 i 10, tako da Tačka V u konačnom glasi:

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ¹	Jedinica mjere	Količina
	Potporni zid			
1.	Geodetsko obilježavanje terena Obračun paušalno.		paušal	1
2.	Mašinsko vršenje iskopa u zemljištu III i IV kategorije za izradu temeljne trake i odvoz materijala na gradsku deponiju. Mjera iskopa je 44.17m x 0.70m x 0.80m. Ibračun po m3 iskopa.		m ³	24.73
3.	Izrada AB platna – ogradnog zida u dvostranoj oplati uz postojeći zasjek terena. AB platno je potrebno izraditi od MB30 armiran po cijeloj visini dvostruko mrežom Q524. Zid je potrebno izvesti sa propustima za atmosfersku vodu. Debljina zida je 20cm. Dužina zida je 44.17 m. Visina zida je promjenljiva. Njega betona je obavezna. Pogledati grafičke priloge 1 i 2. Obračun po m3		m ³	52.06

¹ Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinica mjere, količina i dr.

	komplet završenog zida.			
4.	Nabavka materijala i izrada AB temeljne trake betonom MB30. Temeljnu traku armirati sa 6 šipki RØ16 u presjeku i uzengijama RØ10/20cm, što ulazi u cijenu ove pozicije. Obračun po m3.		m ³	21.20
5.	Razastiranje i nasipanje zemlje iz iskopa, sa strane zida gdje je već postojeća kosina u cilju kultivacije terena i zatvaranje zasjeka od postojećeg terena do potpornog zida. Obračun po m3.		m ³	25.00
Fekalni kolektor				
6.	Geodetsko obilježavanje terena Obračun paušalno.		paušal	1
7.	Krčenje i čišćenje trase za atmosferski kanal od šiblja, granja i drveća. Dužina kanala 115m. Obračun paušalno.		paušal	1
8.	Vršenje iskopa kanala za montažu korugovane PP cijevi PP Ø 600mm. Obračun po 1m1 obavljene sanacije iskopa rova.		m'	115.00
9.	Nabavka i ugradnja korugovane PP cijevi Ø 600mm u već iskoprani rov sa povezivanjem na postojeće instalacije. Obračun po 1m1 postavljene cijevi.		m'	115.00
10.	Nabavka i zatrpavanje kanala do nivoa terena u dužini cijelog kanala a nakon postavljanja korugovane cijevi. Obračun po m3 zatrpanog kanala		m ³	40.00

U ostalom dijelu Zahjev ostaje nepromijenjen.

Službenik za javne nabavke

R. Ludić

Ovlašćeno lice naručioca

M.P. 