Obrazac 1

Opština Tivat
Broj: 19-426/20-55/1
Datum: 31.07.2020. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG", br.061/20 od 24.06.2020.godine), Opština Tivat, objavljuje/dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naziv naručioca: Opština Tivat	Lice/a za davanje informacija: Milena Ćipranić
Adresa: Trg Magnolije br. 1	Poštanski broj: 35 320
Sjedište: Tivat	PIB : 020085599
Telefon: 032/ 661-365	Faks: 032/ 671 387
E-mail adresa: nabavke@opstinativat.me	Internet stranica: www.opstinativat.com

II Predmet nabavke:

☐ robe
☐ usluge
☒ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka radova na sanaciji puta I potpornog zida u Podkuk.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 39,999.00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke[1]	Jedinica mjere	Količina
*	**LOKACIJA 1**			

[1] Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

	A. GRADJEVINSKI RADOVI			
I	**PRIPREMNI RADOVI**			
1.	Rušenje u četiri faze postojećeg potpornog zida analogno fazama izvodjenja novog potpornog zida ručnim putem ili pažljivo sa lakšim bagerima i sa malim dinamičkim potresima tj. pažljivo, sa odbacivanjem do 2,0m'.	Dužine cca:11/4=2,75m': 2,8x2,75x4x0,35+2,75x4x0,5x1,0	m^3	29,87
II	**ZEMLJANI RADOVI** Napomena: Svi radovi na iskopu će se raditi po Fazama maksimalno pažljivo u sušnom periodu bez velikih i teških mašina tj. bez velikih dinamičkih potresa.			
1.	Iskop zemlje III kategorije za temelje potpornog inženjerijskog objekta ručnim putem ili pažljivo sa lakšim bagerima sa malim dinamičkim potresima sa odbacivanjem do 2,0m u tri faze postupno cca l=3,70m	3,7x3x2,8+3,7x0,4x1,3	m^3	33,00
2..	Iskop zemlje III kategorije za kontrafor zidove Z3 I Z3' i kosinu temeljne posteljice prema planovima potpornog inženjerijskog objekta ručnim putem sa malim dinamičkim potresima tj. pažljivo sa odbacivanjem do 2,0m u četiri faze postupno odnosno za svaki kontrafor pojedinačno po fazama rada.	(1,3x0,26x0,5+1,2x0,24x0,5)x11+ +0,6x0,5x1,55x4	m^3	5,30
3.	Iskop zemlje III kategorije za ab. zid Z1 paralelan postojećim temeljima stambenog objekta za potporni inženjerijski objekat ručnim putem ili pažljivo sa lakšim bagerima sa malim dinamičkim potresima to jeste pažljivo sa odbacivanjem do 2,0m u četiri faze postupno cca 11/4=2,75m	11x0,6x0,3+0,2x0,12x11	m^3	2,24

4.	Vraćanje zemlje ručnim putem oko završene konstrukcije potpornog inženjerskog objekta iznad temelja s gornje strane I oko kontrafor zidova u slojevima d=25cm sa ručnim nabijanjem tla.	11x1,55x(0,6x0,5+0,25)x1,25	m^3	9,38
5.	Utovar ručnim putem i odvoz viška zemlje sa teretnim vozilom na gradsku deponiju do 15km daljine:	(33,00 +5,30 +2,24-9,38)x1,25-9,38	m^3	38,95
6.	Nabavka,dovoz i nasipanje tampona ispod temelja potpornog inženjerijskog objekta u sloju d=10cm sa nabijanjem ručnim putem sa posteljicom tla u nagibu prema poprečnom presjeku »A-A«:	2,5x11,1	m^2	27,5
III	**BETONSKI I AB RADOVI**			
1.	1. Betoniranje temelja po fazama i to:			
1a	a) Prva faza temelja širine 1,30 metara pošto je posteljica tla primljena i izvršen pregled i revizija armature od nadzornog organa nabavka materijala transport i ugradnja betona tj. betoniranje temeljne stope POTPORNOG OBJEKTA u tlu sa betonom marke MB 25 u četiri podfaze u uzdužnom pravcu analogno zidovima Z3 i Z3' i to:	11x1,3x(0,4+0,66)x0,5.. =7,7x3	m^3	7,58
1b	b) Šalovanje i betoniranje druge faze dijela temelja, nabavka materijala transport i ugradnja betona tj. betoniranje temeljne stope POTPORNOG OBJEKTA u tlu sa betonom marke MB 25 u četiri podfaze postupno pošto je izvršena montaža armature za temelje i ankerna armatura ili dio armature armiranobetonski potpornih zidova z2,z3 i z3', pošto je nadzorni	1,75x1,25x11+0,24x1,2x0,5	m^3	24,21

	organ za svaku fazu pregledao, revidovao i odobrio betoniranje konkretnog dijela temelja potpornog objekta i to:			
2..	Šalovanje zida Z2 i svih kontrafor zidova Z3, KOM 2 i Z3' KOM 2 za svaki kontrafor pojedinačno po fazama rada tj. u četiri faze potpornog objekta nabavka materijala transport i ugradnja betona sa betonom marke MB 25 pošto je izvršena montaža armature i nadzorni organ pregledao, revidovao i odobrio betoniranje konkretne faze ab. zidova odredjenog dijela potpornog objekta (Napomena: krajnji Z3' kontrafor zidovi se rade zajedno sa dijelom zida Z2 te prekid vrši na mjestu 0,7 metara od oslonaca B i C zida Z2) i to:	1,0x1,55x11+4x0,5[1.35x0,6+ +0,75x0,95+0,6x0,95x0,5]	m^2	20,67
3.	Šalovanje Zida Z1 i pojedinačno po fazama rada tj. u tri faze potpornog objekta nabavka materijala transport i ugradnja betona POTPORNOG OBJEKTA sa betonom marke MB 25 pošto je izvršena montaža armature i nadzorni organ pregledao, revidovao i odobrio betoniranje te faze ab. zidova odredjenog dijela potpornog objekta i to:	0,3x1,0x11 +0,12x0,20x11	m^3	3,56
4.	Izrada podloge d=15cm od betona MB 20 sa samarom od sredine potpornog objekta sa padom 0,5% lijevo i desno od sredine potpornog inž. objekta za postavljanje drenažne cijevi:	0,12x0,5x11	m^3	0,66
IV	**ARMIRAČKI RADOVI**			
1.	Nabavka, izrada i ugradnja prema planovima armature u odgovarajućoj oplati skeleta armature uz nadzor i reviziju statičara i to:			

a	MAG 500/550 sa mrežama:		kg	1,282.17
b	RA2 400/500		kg	1,115.69
V	**RAZNI RADOVI**			
1.	Nabavka i ugradnja drenažne PCV cijevi u "mokrom" preko predhodno izravnate betonske podloge (date pod 4. u betonskim radovima) iza potpornog novog inž. objekta.		m'	11,0
2.	Izrada filtera iznad drenažne cijevi od lomljenog kamena prečnika od 03 - 15cm visine iznad drenažne cijevi cca 1,0 metar i širine 0,50m'	0,5x1x3x3	m^3	4,5
3.	Izrada filtera od pijeska i tamona iznad lomljenog kamena iznad postavljene drenažne cijevi visine cca 1,55m' i širine 0,5m'	1,55x0,5x3x3	m^3	6,98
*	**LOKACIJA 2**			
1.	Masinsko i rucno skidanje zemljanog i travnatog dijela sa trase sa utovarom i odvozom		m^2	150,00
2.	Nabavka i ugradnja tampona 0-32mm sa valjanjem kao priprema za asfalt		m^2	30,00
3.	Nabavka i ugradnja asfalta BNS 22 d=6cm na trasi puta		m^2	260,00
*	**LOKACIJA 3**			
1.	Iskop zemlje III kategorije sa utovarom i odvozom		m^3	123,00
2.	Nabavka betona i betoniranje temelja i potpornog zida promjenljive visine od 1 do 3.5m (kolicima) betona MB30 temelj i zid		m^3	260,00
3.	Nabavka i ugradnja armature			
	RA		kg	890,00
	Ma Q335		kg	1230,00
4.	Nabavka, dovoz i ugradnja tampona		m^3	58,00
5.	Nabavka mreza Q118 i betoniranje puta sirine 3m Debljina betona 15cm Povrsina puta		m^2	130,00
*	**LOKACIJA 4**			

1.	Iskolčavanje i obilježavanje postojeće trase kolovoza po dužini sa obije strane i postavljanje zaštitne trake za vrijeme trajanja radova. Dužina trase kolovoza je 161m1. Obračun paušalno.		paušal	1
2.	Ravnjanje i nivelisanje mašinskim putem u potrebnim padovima postojeće trase kolovoza, širine 4m, dužina trase kolovoza je 161m1, a sve u cilju pripreme za nasipanjem novog sloja šljunka i njegovim nabijanjem kao vidom sanacije pristupnog puta. Obračun po m2, cjelokupno završene pozicije radova		m^2	644,00
3.	Nabavka i nasipanje a potom ravnjanje i nivelisanje mašinskim putem u potrebnim padovima postojeće trase kolovoza, širine 4m, dužina trase kolovoza je 161m1, a sve u cilju pripreme za nasipanjem novog sloja šljunka i njegovim nabijanjem kao vidom sanacije pristupnog puta. Debljina novog sloja šljunka je 5cm, granulacije 16-32mm. Obračun po m2, cjelokupno završene pozicije radova		m^2	644,00
	LOKACIJA 5			
1.	Krčenje i čišćenje postojećeg atmosferskog kanala od nataloženog smeća, šiblja i granja. Obračun paušalno.		paušal	1
2.	Montaža čeličnih kutija 30x30x3mm, ankerisanjem, u dužini od 58m1 obostrano za AB zidove a radi montaže čeličnih rešetki preko. Obračun po m1, cjelokupno		m'	11,00

	završene pozicije radova.			
3.	Izrada i montaža čeličnih perforiranih rešetki širine 70cm u dužini od 58m1 Obračun po m1, cjelokupno završene pozicije radova.		m'	58,00
4.	Izrada AB parapetnog zida u dužini od 16m1, marke betona MB30 u dvostranoj oplati visine 80cm zajedno sa ukopanim dijelom. Širina zida je 15cm. Obračun po m3, cjelokupno završene pozicije radova.		m^3	2,00

VI Način plaćanja

Virmanski. Rok plaćanja je 30 dana od dana nastanka dužničko – povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl. List br. 28/14), po ispostavljenim ovjerenim privremenim situacijama.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

20 dana od zaključenja ugovora a po uvođenju izvođača u posao.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

☒ ekonomski najpovoljnija ponuda, po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta gdje je:

☒ najniža cijena	broj bodova 80
☒ garantni rok	broj bodova 20

Metodologija načina vrednovanja ponuda:
***Primjenjuje se metod vrednovanja na način što se ponudi sa ponuđenim najnižim iznosom cijene ODNOSNO najbolje ponuđenom vrijednosti koja predstavlja kvalitet predmeta, dodjeljuje maksimalno predviđeni broj bodova, a ostale ponude vrednuju se na način što se najniži ponuđeni iznos cijene/iznos najbolje ponuđene vijednosti koja predstavlja kvalitet predmeta, podijeli sa ponuđenim iznosom cijene/ponuđenom vrijednosti koja predstavlja kvalitet predmeta, i dobijeni rezultat pomnoži sa predviđenim maksimalnim brojem bodova te tako dobijeni bodovi ubiraju u konačan broj bodova ponude.**

Ukupan broj bodova za odnos cijene i kvaliteta = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K).

1. **Najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:**

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 80.
Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (80 bodova).

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalno predviđeni broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proprcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$C = \frac{\text{najniža ponuđena cijena bez PDV-a}}{\text{ponuđena cijena bez PDV-a}} \times 80$$

2. **Kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:**

Kriterijum kvalitet iskazan je kroz parametar **K – garantni rok.**

Garantni rok je potrebno dati za radove koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta posebno a posebno za ostale radove.

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijjumu je 20.

Najpovoljniji/najduži garantni rok za radove koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta je 10 bodova.

$$K1 = \frac{\text{Ponuđeni garantni rok koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta}}{\text{Najpovoljniji/najduži rok koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta}} \times 10$$

Najpovoljniji/najduži garantni rok za ostale radove je 10 bodova.

$$K2 = \frac{\text{Ponuđeni garantni rok koji se odnosi na ostale radove}}{\text{Najpovoljniji/najduži rok koji se odnosi na ostale radove}} \times 10$$

Vrednovanje ponuda po osnovu parametara kvaliteta koji se odnosi na garantni rok vrši se tako što se za svaki predviđeni element ovog parametra utvrdi određeni broj bodova tako da njihov zbir daje maksimalni broj bodova koji je predviđen po ovom parametru kvaliteta.

K= K1 + K2

IX Način i rok dostavljanja ponuda

☐Ponude se mogu predati:[2]

☐neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Magnolija br.1, Tivat.
☐preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Magnolija br.1, Tivat.

[2] Do dana uspostavljanja ESJN

radnim danima od 8h do 11h, zaključno sa danom 06.08.2020. godine do 11,00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 06.08.2020.godine, u 12,00 časova. Otvaranje ponuda zbog epidemiološke situacije NEĆE biti javno.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Deset dana od otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVKE
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1. Nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima navedenim u čl. 99 st. 1 tačka 1 alineje a-l ZJN (Sl. List CG. br. 74/19);
2. Je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje,

a što će dokazati dostavljanjem:

1.Uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;
2. Uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privreni subjekat ima sjedište.

(*Ako se u državi sjedišta privrednog subjekta ili državi u kojoj ovlašćeno lice privrednog subjekta ima prebivalište ne izdaju navedeni dokazi ili ako ne obuhvataju sve informacije iz člana 99 ZJN (Sl. List CG br. 74/19), traženi dokaz može zamijeniti ili upotpuniti Izjava privrednog subjekta da ispunjava propisane uslove koja je ovjerena od nadležnog organa države sjedišta privrednog subjekta ili ambasade te države u Crnoj Gori kojom se potvrđuje vjerodostojnost sadržaja date izjave.*)

USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA - USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI:
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje ponuđač i koji:

1. je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište i
2. koji posjeduje ovlašćenje (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom,

A što će dokazati dostavljanjem:

1. Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovladšćenom licu privrednog subjekta;
2. Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i to:

- Licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane nadležnog organa,a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list CG " br.64/17 od 06.10.2017. godine).

PODUGOVARANJE:

Ponuđač može da realizaciju dijela predmeta nabavke ili dijela ugovora o javnoj nabavci ustupi podugovraču. Ponuđač koji namjerava da angažuje podugovrača dužan je da u ponudi navede dio predmeta nabavke, odnosno dio ugovora koji namjerava da ustupi sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i da precizira procentualni udio u predmetu nabavke, kao i da navede podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, pib, broj računa, ime ovlašćenog lica). Podugovarač je dužan da ispunjava sve uslove koji se odnose na dio predmeta nabavke koji mu je ustupljen.

NAPOMENA: ISPUNJENOST SVIH NAPRIJED NAVEDENIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVKE DOKAZUJE SE – **IZJAVOM PRIVREDNOG SUBJEKTA – Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl. List CG br. 061/20 od 24.06.2020.godine),** KOJA SE DOSTAVLJA U PISANOM OBLIKU, A KOJOM PONUĐAČ GARANTUJE DA ISPUNJAVA USLOVE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU jednostavne nabavke UTVRĐENE ZAHTJEVOM. **Izjavu daje svaki član zajedničke ponude (ako se podnosi zajednička ponuda), a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem izjavu daje i svaki podugovarač.** *(Provjeru podataka navedenih u Izjavi naručilac vrši po službenoj dužnosti. Izjuzetno, ukoliko nije moguće obezbijediti dokaz po službenoj dužnosti, naručilac će tražiti od ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija da u roku od 5 dana od dana prijema Zahtjeva dostavi original ili ovjerene kopije dokza predviđenih Zahtjevom,*
Ponuđač koji je dao najpovoljniju ponudu dužan je da u ostavljenom roku dostavi tražene dokaze, u protivnom smatraće se da je odustao od ponude, pa će naručilac pozvate sljedećeg ponuđača sa najpovoljnijom ponudom da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili će poništiti postupak.)

Uputstvo ponuđaču:
Ponuda se sačinjava u skladu sa ovim Zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost.Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna.Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača (Obrazac 2). U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi I popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa Zahtjevom.
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Službenik za javne nabavke

L. Lučić

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca